

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w m. Krzyż Wlkp. dr. 1323P

Lp.	Podstawa	Opis	Klucz wy-	Jedn. mia-	Ilość	Cena	Wartość
	wyceny		konaw-	ry		zł	zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE							
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej		m	250		
d.1.	0814-01						
1							
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej		m ²	250*2.0 = 500.000		
d.1.	0815-01						
1							
2PODBUDOWY							
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV (chodniki)		m ²	250.0*2.0 = 500.000		
d.20	103-04						
3NAWIERZCHNIE							
4	KNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (Kostka brukowa z odzysku)		m ²	250.0*2.0 = 500.000		
d.303							
4ROBOTY WYKONCZENIOWE							
5	KNR 1 0501-	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	250.0*1.0 = 250.000		
d.401							
6	KNR 2-01	Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm		m ²	250		
d.40	510-01						
5ELEMENTY ULIC							
7	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem		m ³	250*0.1 = 25.000		
d.50	402-04						
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem (obrzeża z odzysku)		m	230		
d.50	407-02						
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem (Materiał Wykonawcy)		m	20		
d.50	407-02						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							